




REYKJAVÍKURBORG HLEMMUR +

deiliskipulag 1.222.1 - Skúlagarðsreitur vestari

Skýringar

- mörk deiliskipulagsreits
- núverandi lóðamörk, óbreytt
- núverandi lóðamörk, breytt
- ný lóðamörk
- lóðir
- núverandi byggingar
- heimilað niðurrif bygginga
- tillaga að nýbyggingum
- byggingarreitir, nýr, ystu mörk
- hæðaskil
- núverandi fjöldi hæða, kjallari, bílakjallari, ris, innregin hæð
- leyfileg hæð húss: fjöldi hæða, (bíla-)kjallari, ris, innregin hæð

- heimiluð stækkun bygginga sbr. gótumynd
- hjólréin
- götur, almennur akstur skv. umferðarskipulagi
- F1918 byggingar reistar fyrir 1918
- V20 verndun 20. aldar bygginga
- kvöð um akstur
- kvöð um gönguleið, stofnstíg skv. aðalskipulagi
- gönguleið
- kvöð um holræsi og jarðstrengi RR



Skúlagarður, deiliskipulagsuppráttur



skýringarmynd - tillaga að uppbyggingu

skuggavarp 21. júní - hádegis



Skúlagata 52-60 og Rauðarárstígur 1



Skúlagarður



Hverfisgata 117-123



Hverfisgata 125 "Norðurlóðin"



upp Laugaveg




Skúlagata - norðurlóð, heimiluð stækkun

Rauðarárstígur



Rauðarárstígur 1




Hverfisgata / Laugavegur - suðurhlíð, heimiluð stækkun

1:500



Staðsetning skipulagssvæðis í borgarlandi, staðgreinir 1.222.1 póstnúmer 105



Gildandi aðalskipulag 2001 - 2024 mælikvarði 1:20 000 (hluti) staðsetning svæðis

Skipulagsuppráttur

Skúlagarðsreitur vestari - staðgreinir 1.222.1 - íbúðarsvæði

Greinargerð og skilmálar með deiliskipulagi

Staðsetning svæðis - skilgreining - afmörkun
Skúlagarðsreitur afmarkast af Rauðarárstíg, Skúlagötu, Höfðatúni, Laugavegi og Hverfisgötu og eru skilgreindur sem íbúðarsvæði skv. Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024. Deiliskipulag þetta nær aðeins yfir staðgreini 1.222.1 sem er vestari reitur Skúlagarðs en samhlíða er sett fram sérstakt deiliskipulag eystris reitsins. Ekki er í gildi deiliskipulag fyrir reitina.

Almennt um svæðið, forsendur
Núverandi byggð myndar heilsteypa umgjörð þriggja hæða húsa með kjallara og rispaki í norðri og vestri um mjög göðan innigarð, en til suðurs er byggðin fremur ósamstæð. Flest eru húsinn steinsteypst. Reiknað er með óbreyttir notkun húsa frá því sem nú er. Verslunar- og þjónustuhúsnaði má vera á fyrstu hæð allra húsa innan reitsins og skrifstofur eða íbúðir á efri hæðum.

Húsakönnun
Minjasetning Reykjavíkur vann húsakönnun á reitnum sbr. skýrslu nr. 128.
Hverfisgata 125, Norðurlóðin byggður 1904, bárujárnstætt timburhús að mestu óbreytt frá 1920, er ein fyrsta veltungastofa þessarsins. Húsið hefur menningarsögulegt gildi og er sjónlegur þáttur í sögu Laugavegar sem aðkomuleiðar inn í bæinn. Það hefur umhverfislíglíði sem vitnisburður um eldri byggð við helstu aðkomuleið inn í bæinn. Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsaftöun nr. 104/2001. Nú þegar hefur verið samþykkt ný uppbygging á lóð hússins og er því í deiliskipulagi gerð tillaga um að Norðurlóðin verði fluttur yfir götuna á auða lóð að Laugavegi 120 og fái þar sitt fyrra hlutverk sem veltungastofa.

Markmið
Markmið er að randbyggð alls Skúlagarðsreits fái heilsteypara yfirbragð með því að byggð verði á auðum lóðum og fyllt verði í þau skórá sem í randbyggðinni eru. Skúlagarður er fróðsálvin í borginni og er stefnt að betri göngutengslum við hann og almennri umhverfislegri tegun. Lögð er áhersla á að hagsmunaaðilar verði fyrir sem minnsti trúllun vegna fyrrihugaðra framkvæmda.

Helstu breytingar sem lagðar eru til
Heimilt er að byggja í skórá og stæðka hús samkvæmt uppgæfnum byggingarreitnum. Jafnframt er gefinn möguleiki á minni háttar útbýggingum og heimilað að gera svalir inn í dag á þau hús sem ekki hafa svalir í dag. Í innigarði er lagt til að gerðar verði samræmdar lausnir á sorpskylum. Heimilt er að gera minni háttar breytingar á húsum á reitnum að undangenginni samþykkt byggingarfulltrúa, s.s. gera skyggi, svalir, lilla kvisti og lagfæringar án þess að breyta þurfi deiliskipulagi.

Uppröðun bílastæða og trjágróður á upprætti er til skýringar.

Umræð, bílastæði, göngustígar
Nokkur bílastæði eru í innigarði og er ekki reiknað með mikilli fjölgun þeirra en smávægilegum breytingum. Gera skal ráð fyrir a.m.k. 1 bílastæði fyrir hverja 50 m² aukins byggingarmagns fyrir atvinnuhúsnaði, en 1 bílastæði fyrir hverja 100 m² óháð stærð. Ákvörðun borgaryfirvalda um að í miðborginni megi greiða gjald fyrir bílastæði sem ekki er hægt að koma fyrir á lóðum þar sem nýting er aukin er í gildi á þessu svæði.


Skilmálar og kvæðir
Kvæð er sett um almennan göngustíg milli Skúlagarðs og Laugavegar á lóð Hverfisgötu 125. Nánari skilmálar og kvæðir eru settar fyrir byggingar innan deiliskipulagsreitsins sbr. töflu.

Sjá ennfremur umferðarskipulag Hlemmur +

núverandi byggingarmagn reits 1.222.1
núr. fjöldi íbúða reitsins tæplega
viðbótar byggingarmagn
byggingarmagn hámark samkvæmt tillögum

13.090,0 m²
160 íbúðir
910,0 m²
14.000,0 m²

Skúlagarðsreitur, yfirlit u.þ.b. 1:2000



Deiliskipulag þetta sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997

var samþykkt í SKIPULAGSRÁÐI þann 12. júlí 2006

og í BORGARRÁÐI þann 20. júlí 2006

Tillagan var auglýst frá 24. maí 2006 með athugasemdafresti til 5. júlí 2006

Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 8. ágúst 2006

Staðgreinir 1.222.1 og 1.222.2

H L E M M U R +

unnið fyrir:
SKIPULAGS- OG BYGGINGARSVIÐ
BORGARTÚN 3, 105 REYKJAVÍK
Sími: 5632600 FAX: 5632605

Vinnustofan Pverá ehf.
Laufásvegur 36-101 Reykjavík - sími 5514060 - fax 5614060 - arkivk.1

hönnuð:	Valdís Bjarnadóttir arkitekt FAI, FSSA	teikning:	1.0
teiknað:	OG / ML	verktak:	1.135
yfirlit:	VB / GJR	daga:	02. maí 2006
breytt:	10. maí 2006	eftir hagsmunaaðalningu	
breytt:			
kvæði:	Hlemmur þús		




REYKJAVÍKURBORG HLEMMUR +

deiliskipulag 1.222.2 - Skúlagarðsreitur eystri


Skýringar

- mörk deiliskipulagsreits
- núverandi lóðamörk, óbreytt
- núverandi lóðamörk, breytt
- ný lóðamörk
- lóðir
- núverandi byggingar
- heimilað niðurrif bygginga
- tillaga að nýbyggingum
- byggingarreitir, nýr, ystu mörk
- hæðaskil
- núverandi fjöldi hæða, kjallari, bílakjallari, ris, innregin hæð
- leyfileg hæð húss: fjöldi hæða, (bila-)kjallari, ris, innregin hæð
- heimiluð stækkun bygginga sbr. götumynd
- hjólein
- götur, almennur akstur skv. umferðarskipulagi
- V20 verndun 20. aldar bygginga
- göður vitnisburður um húsagerð síns tíma
- kvóð um akstur
- kvóð um gönguleið, stofnstig skv. aðalskipulagi
- gönguleið
- kvóð um holræsi og jarðstrengi RR



Skúlagarður, deiliskipulagsuppráttur


1:500



skýringamynd - tillaga að uppbyggingu


skuggavarp 21. júní - hádegis

Skipulagsskilmálar og breytingar samkvæmt deiliskipulagi														
Á öllum lóðum eru byggingarlinur við gangstíttarbrún bundnar byggingarlinur. Fyrir hverja 50 m ² aukins byggingarmagns fyrir atvinnuhúsnæði skal gert 1 bílastæði og 1 stæði fyrir hverja íbúð óháð stærð. Heimilt er að gera minni háttar breytingar á húsum á reitnum að undangenginni samþykkt byggingarfulltrúa, s.s. gera skyggni, svalir, litla kvisti og lagfæringar án þess að breyta þurfi deiliskipulagi.														
staðar.	lóðahætti	húsnr.	orkun.	byggj. r.	byggj. g.	byggj. m.	byggj. m.	byggj. m.	byggj. m.	byggj. m.	byggj. m.	byggj. m.	byggj. m.	byggj. m.
1.222.201	Laugavegur	147A	íbúðarhúsi	1926	20, k, f	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0
1.222.202	Laugavegur	147	íbúðarhúsi	1926	20, k, f	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0
1.222.203	Laugavegur	149	íbúðarhúsi	1926	1h, k, f	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
1.222.204	Laugavegur	151	íbúðarhúsi	1926	1h, k, f	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
1.222.205	Laugavegur	153	íbúðarhúsi	1926	2h, k, f	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0
1.222.206	Laugavegur	155	íbúðarhúsi	1926	1h, k, f	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
1.222.207	Laugavegur	157	íbúðarhúsi	1926	1h, k, f	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
1.222.208	Laugavegur	159	íbúðarhúsi	1926	1h, k, f	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
1.222.209	Laugavegur	159A	íbúðarhúsi	1926	2h, k, f	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0
1.222.210	Laugavegur	161	íbúðarhúsi	1926	1h, k, f	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
1.222.211	Laugavegur	163	íbúðarhúsi	1926	1h, k, f	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
1.222.212	Skúlagata	64-80	íbúðarhúsi	1947	3h, k, f	644,0	1765,0	644,0	1765,0	644,0	1765,0	644,0	1765,0	644,0
1.222.213	Skúlagata	66	íbúðarhúsi	1946	3h, k, f	574,0	1604,0	574,0	1604,0	574,0	1604,0	574,0	1604,0	574,0
1.222.214	Skúlagata	68	íbúðarhúsi	1946	3h, k, f	553,0	1507,0	553,0	1507,0	553,0	1507,0	553,0	1507,0	553,0
1.222.215	Skúlagata	70	íbúðarhúsi	1947	3h, k, f	574,0	1604,0	574,0	1604,0	574,0	1604,0	574,0	1604,0	574,0
1.222.216	Skúlagata	72	íbúðarhúsi	1947	3h, k, f	553,0	1507,0	553,0	1507,0	553,0	1507,0	553,0	1507,0	553,0
1.222.217	Skúlagata	74	íbúðarhúsi	1947	3h, k, f	574,0	1604,0	574,0	1604,0	574,0	1604,0	574,0	1604,0	574,0
1.222.218	Skúlagata	76	íbúðarhúsi	1947	3h, k, f	553,0	1507,0	553,0	1507,0	553,0	1507,0	553,0	1507,0	553,0
1.222.219	Skúlagata	78	íbúðarhúsi	1947	3h, k, f	574,0	1604,0	574,0	1604,0	574,0	1604,0	574,0	1604,0	574,0
1.222.220	Skúlagata	80	íbúðarhúsi	1947	3h, k, f	553,0	1507,0	553,0	1507,0	553,0	1507,0	553,0	1507,0	553,0
1.222.221	Laugavegur	145A	íbúðarhúsi	1985	1h, k, f	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0



Hverfisgata / Laugavegur - suðurhlíð, heimiluð stækkun

Hólfatún - austurhlíð, heimiluð stækkun



Skúlagata - norðurhlíð, heimiluð stækkun

1:500



Laugavegur 153-157

Laugavegur / Hólfatún



Skúlagata útsýni frá Hólfatúni


Skúlagarður



Skúlagata 66

Skúlagata 64

Skúlag 80/bílsk. Laugav. 159A



Staðsetning skipulagssvæðis í borgarlandi, staðgreinir 1.222.2 póstrúmer 105

Gildandi aðalskipulag 2001 - 2024 mælikvarði 1:20 000 (hluti) staðsetning svæðis

Skipulagsuppráttur

Skúlagarðsreitur eystri - staðgreinir 1.222.2 - íbúðarsvæði

Greinargerð og skilmálar með deiliskipulagi

Staðsetning svæðis - skilgreining - afmörkun
Skúlagarðsreitur afmarkast af Rauðarárstíg, Skúlagötu, Hólfatúni, Laugavegi og Hverfisgötu og eru skilgreindur sem íbúðarsvæði skv. Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024. Deiliskipulag þetta nær aðeins yfir staðgreini 1.222.2 sem er eystri reitur Skúlagarðs en samhliða er selt fram sérstakt deiliskipulag vestari reitsins. Ekki er í gildi deiliskipulag fyrir reitina.

Almennt um svæðið, forsendur
Núverandi byggð myndar heilisteypta umgjörð þriggja hæða húsa með kjallara og rispaki í norðri um mjög göðan innigarð, en til suðurs og austurs er byggðin fremur ósamstæð. Reiknað er með óbreyttri nokkun húsa frá því sem nú er. Verslunar- og þjónustuhúsnæði má vera á fyrstu hæð allra húsa innan reitsins og skrifstofur eða íbúðir á efri hæðum.

Húsaöðnun
Minjasafn Reykjavíkur vann húsaöðnun á reitnum sbr. skýrslu nr. 128.
Laugavegur 147, byggt 1927, steinsteypt og að mestu óbreytt en með viðbyggingu frá 1939. Hluti af randbyggð en byggt sem hornhús við götu sem aldrei var fullgerð. Hefur ekki mikið menningarsögulegt gildi en er göður vitnisburður um húsagerð síns tíma. Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
Laugavegur 159a, byggt 1931, steinsteypt og að mestu óbreytt. Hefur ekki mikið menningarsögulegt gildi en er göður vitnisburður um húsagerð síns tíma. Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

Verndun - hverfisvernd
Skúlagata 64-80, byggt 1947, steinsteypt fjölbýlishús í funktistíl með sterkum höfundareinkennum. Vönduð lausn á litlum íbúðum. Hefur menningarsögulegt gildi sem merkur áfangi í húsnæðisögu eftirstríðsáranna í Reykjavík og umhverfislíði sem hluti af heilisteyptri götumynd. Húsin eru óbreytt og hafa verið vel við haldið.
Lögreglu fátæknistærðun bygginga og byggingarreitir eru bindandi, en sé villa í núverandi uppgöllum stækkun getur það hafið á nýtingarfulltrúi til hækunar eða lækkunar.

Markmið
Markmið er að randbyggð reitsins fái heilisteyptara yfirbragð með því að byggð verði á auðum lóðum og fyllt verði í þau skórá sem í randbyggðinni eru. Skúlagarður er fríðsæl vin í borginni og er stefnt að betri göngutengslum við hann og almennri umhverfislegri fegur. Lóðir eru áhersla á að hagsmunaaðilar verði fyrir sem minnsti trúllun vegna fyrirliggjandi framkvæmda.

Helstu breytingar sem lagðar eru til
Heimilt er að byggja í skórá og stækka hús samkvæmt uppgöllum byggingarreitum. Jafnframt er gefinn möguleiki á minni háttar útbýggingum og heimilað að gera svalir inn í garð á þau hús sem ekki hafa svalir í dag. Á austasta hluta svæðisins eru lagðar til nokkrar breytingar á lóðamörkum. Í innigarði er lagt til að gerðar verði samræmdar lausnir á sorspýlum. Göngustígur frá Skúlagarði eru lagðir til á lóð Laugavegi 159 og austan við Skúlagötu 80. Heimilt er að gera minni háttar breytingar á húsum á reitnum að undangenginni samþykkt byggingarfulltrúa, s.s. gera skyggni, svalir, litla kvisti og lagfæringar án þess að breyta þurfi deiliskipulagi.

Trjágróður og upprætti er til skýringar.


Umræð, bílastæði, göngustígur
Nokkur bílastæði eru í innigarði og er ekki reiknað með fjölgun þeirra en gera verður bílastæði í stað þeirra sem falla brott vegna nýbygginga. Gera skal ráð fyrir á m.k. 1 bílastæði fyrir hverja 50 m² aukins byggingarmagns fyrir atvinnuhúsnæði, en 1 bílastæði fyrir hverja íbúð óháð stærð. Akvörðun borgarfulltrúa um að í möðborginni megi greiða gjald fyrir bílastæði sem ekki er hægt að koma fyrir á lóðum þar sem nýting er aukin er í gildi á þessu svæði.

Skilmálar og kvæðir
Kvæðir eru settar um almenna göngustiga á lóð Laugavegar 159 og 159A.
Nánari skilmálar og kvæðir eru settar fyrir byggingar innan deiliskipulagsreitsins sbr. töflu.

Sjá enn fremur umferðarskipulag Hlemmur +

núverandi byggingarmagn reits 1.222.2	8.970,0 m ²
núv. fjöldi íbúða reitsins tæplega	100 íbúðir
viðbótar byggingarmagn	3.330,0 m ²
byggingarmagn hámark samkvæmt tillögu	12.300,0 m ²

Skúlagarðsreitur, yfirlit u.p.b. 1:2000



Deiliskipulag þetta sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997

var samþykkt í SKIPULAGSRÁÐI þann 12. júlí 2006
og í BORGARRÁÐI þann 20. júlí 2006
Tillagan var auglýst frá 24. maí 2006 með athugasemdafrest til 5. júlí 2006

Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í B - deild Stjórnartíðinda þann 8. ágúst 2006

Alþingi
1.11.2006

H L E M M U R +

unnið fyrir:
SKIPULAGS- OG BYGGINGARSVIÐ
BORGARTÚNI 3, 105 REYKJAVÍK
Sími: 5532800 FAX: 5532805

DEILISKIPULAG

Vinnustofan Pverá ehf.
Laufásvegi 36-101 Reykjavík - sími 5514050 - fax 5514050 - arkiv.is

hamað:	Valdís Bjarnadóttir arkitekt FAI, FSA	teikning:	1.0
teiknað:	OG / ML	verkefni:	1.135
yfirlit:	VB / GJR	dags:	02. mars 2006
breytt:	10. maí 2006	eftr. hagsmunaaðilakynningu	
breytt:			
tolvskrá:	Hlemmur plús		